

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA						FOLHA Nº: 001	
OBRA: PISO INDUSTRIAL POLIDO DE QUADRA POLIESPORTIVA						DATA: 07/01/2021	
LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA-RUA GALDINO ALVES, Nº 196-CENTRO-MATERLÂNDIA-MG					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JANE/2020- SUDECAP 06/2020					() DIRETA	() INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES						LDI	28,50%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA							
1	001	CONCRETO ARMADO-LAJE DE PISO PARA QUADRA					61.311,98
1.1	ED-48300	Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação	KG	1.034,52	8,86	11,39	11.778,11
1.2	ED-9053	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	69,90	391,47	503,04	35.162,42
1.3	Mercado	Piso com acabamento polido com politris, inclusive serragem de junta de dilatação	m²	699,00	16,00	20,56	14.371,44
TOTAL GERAL DA OBRA							61.311,98



Rikaard Hanna Reis
Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA-MG-189448/D
CREA

Carimbo e assinatura do prefeito